Przebudowa drogi gminnej nr 104467 Kuzie - Charubin

Kosztorys

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01,01,01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km trasy	1,040		
2. KNNR 1 0102-0100 [D-01.02.01] Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni	1 ha	0,015		
3. KNNR 1 0106-0100 [D-01.02.01] Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą. Średnica drzew 10-15cm	100 szt	0,200		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45236000-0 Wyrównywanie terenu]				
4. KNNR 1 0202-0200 [D-02.01.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat. III; transport samochodami do 5t	100 m3	6,922		
5. KNNR 1 0311-0300 [D-02.03.01] Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu	100 m3	6,791		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Podbudowy [CPV: 45233000-9]				
6. KNNR 6 0101-0100 [D-04.01.01] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość do 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne	100 m2	48,000		
7. KNNR 6 0103-0301 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec statyczny samojezdny)	100 m2	83,895		
8. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem Skropienie dwukrotne (podbudowy i w. wiążącej) Krotność = 2	100 m2	53,724		
9. KNNR 6 0112-0500 [D-04.04.01] Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	100 m2	63,501		
10. KNNR 6 0113-0500 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	100 m2	56,454		
Razem wartość elementu nr 3				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 4. Nawierzchnie ulepszone [CPV: 45233000-9]				
11. KNNR 6 0308-0201 [D-05.03.05b] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t	100 m2	54,374		
12. KNNR 6 0309-0204 [D-05.03.05a] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwypo zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t	100 m2	53,333		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. pobocza i zjazdy żwirowe [CPV: 45233000-9]				
13. KNNR 6 0202-0400 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 12 cm	100 m2	23,654		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. Oznakowania i urządzenia zabezpieczające [CPV: 45233290-8]				
14. KNNR 6 0702-0100 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	100 szt	0,050		
15. KNNR 6 0702-0400 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2	100 szt	0,050		
Razem wartość elementu nr 6				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu